

MUZEUM ZIEMI NADNOTECKIEJ w Trzciance - remont dachów

Identyfikator kosztorysu: MUZEUM ZIEMI NADNOTECKIEJ w TRZCIANCE - REMONT DACHU

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2010-06-14 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
<b>1</b>	<b>45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze</b>		
1	KNR 2-02 1610-1 Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne o wys.do 10 m 24,5*6*2	m2	294,000
			294,000
2	0-1 Wykonanie ogrodzeń i daszków zabezpieczających ruch pieszy i ulicę ( budynek przy ciągu komunikacyjnym w ciągłym ruchu- wraz z rozbiórką) 24,5*2	kpl	49,000
			49,000
3	KNR 4-04 901-5 Wykonanie rynien drewnianych do gruzu	m	10,000
4	KNR 4-04 901-6 Ustawienie rynien drewnianych lub zsypu do gruzu	m	10,000
5	KNR 4-04 901-7 Rozebranie rynien drewnianych lub zsypu do gruzu	m	10,000
6	KNR 4-01 WACETOB 545-8 Rozebranie murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.z blachy 8,25*0,3*2+1,3*2*0,3+0,4*10*0,3+0,8*2*0,3+1,6*4*0,3	m2	9,330
			9,330
7	KNR 4-01 535-4 Rozebranie rynien z blachy lub pcv nie nadających się do użytku 24*2	m	48,000
			48,000
8	KNR 4-01 535-5 Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku 6*2 3*2	m	18,000
			12,000
			6,000
9	KNR 4-01 WACETOB 509-2 Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie 23,75*8,25*2	m2	391,875
			391,875
10	KNR 4-01 WACETOB 441-5 Rozbiórki elementów więźb dachowych - ołacenie dachu, odstęp łąt ponad 24 cm 391,75+0,5*7*0,8*2	m2 połaci	397,350
			397,350
11	KNR 4-01 WACETOB 109-11 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km 397,35*0,015	m3	5,960
			5,960
12	KNR 4-01 WACETOB 109-12 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - każdy następny 1 km	m3	5,960
13	0-2 Przyjęcie gruzu na wysypisko 2,8*5,96	t	16,688
			16,688

**2 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty ciesielskie**

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
14	KNR 4-01 412-2 Wymiana krokwi zwykłych i kleszczy (ilość przybliżona) - dokładne zestawienie elem. do wymiany wykonać w oparciu o wizję lokalną na budynku) 8,25*2	m	16,500
15	KNR 0-15 IGM 517-2 Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat	m2	397,500
16u	KNR 0-15 IGM 517-1 Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z membrany dachowej	m2	397,500
<b>3</b>	<b>45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne</b> <b>Roboty dekarские</b>		
17	KNR 2-02 WACETOB 513-4 Pokrycie dachów dachówką karpiońską ceramiczną w koronkę	m2	398,30
18	KNR 2-02 WACETOB 514-2 Obróbki z blachy powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm [budynek A] 0,33*24*2+0,5*24+3,14*0,75*0,75+8*0,65*2	m2	40,006
19	KNR 2-02 410-5 Okienko "wole oko"	szt	1,000
20	KNR 2-02 WACETOB 535-1 Obrobienie okienek typu "wole oko"	szt	1,000
21	KNR 2-02 WACETOB 535-5 Obróbki wyłazów dachowych w dachach krytych papą lub dachówką	szt	2,000
22	KNR 0-15 IGM 526-1 Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej	m	2,000
23	KNR 0-15 IGM 526-2 Osadzenie okien w połaci dachowej - osadzenie wyłazu dachowego	szt	2,000
24	KNR 0-15 IGM 527-1 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na istniejącym pokryciu papowym - jedna warstwa papy termozgrzewalnej z przygotowaniem starego podłoża pod pokrycie papą termozgrzewalną SBS ICOPAL JUNIOR WF o gr. 4,4mm [budynek B] 29,5*6,2	m2	182,900
25	KNR 2-02 WACETOB 514-1 Obróbki z bl. ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm [budynek B] 2*(29,5+6,2)*0,25	m2	17,850
26	KNR 2-02 WACETOB 519-4 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej półokrągłe o średnicy 15 cm budynek główny 24*2 budynek gospodarczy 29,10	m	77,10
27	KNR 2-02 WACETOB 526-3 Rury spustowe z blachy ocynkowanej okrągłe o średnicy 12 cm budynek główny 6*4 budynek gospodarczy 3,5*2	m	31,00
<b>4</b>	<b>45410000-4 Tynkowanie</b> <b>Naprawy tynku na gzymsach okapowych i kominach</b>		
28	KNR 4-01 WACETOB 702-6 Odbicie tynków luźnych na gzymsach podokapowych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami 2*24*(0,5+0,2)	m pasa tynku	33,600
29	KNR 4-01 WACETOB 704-3 Wypełnianie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach 2*24*(0,5+0,2)	m2	33,600

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
30	KNR 2-02 WACETOB 902-4 Tynki zwykłe kat.III podbitek podokapowych wykonywane ręcznie z gotowego rusztowania 2*24*(0,5+0,2) 33,600	m2	33,600
31	KNR 2-02 1505-11 Dwukrotne malowanie farbami elewcyjnymi (powierzchnie zewn. okapy 2*24*(0,5+0,2) 33,600 kominy 12 12,000	m2	45,600
<b>5</b>	<b>45312310-3 Ochrona odgromowa Wykonanie instalacji odgromowej</b>		
32	KNR 5-08 WACETOB 604-7 Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o średnicy 8 mm na dachu stromym krytym blachą	m	150,000
33	KNR 5-08 WACETOB 618-1 Łączenie pręta o średnicy 8 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych	szt	10,000
34	KNR 5-08 WACETOB 619-1 Montaż złączy do rynny okapowej montowanych na dachu 4+2 6,000	szt	6,000
35	KNR 5-08 607-3 Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na podłożu z cegły, wykonanie otworu mechaniczne, pręt o średnicy do 10 mm 6*6 36,000	m	36,000
36	KNR 5-08 WACETOB 619-6 Montaż złączy kontrolnych, połączenie drut-płaskownik	szt	6,000
37	KNR 5-08 WACETOB 621-2 Montaż osłon przewodów uziemiających o długość osłony do 2 m - podłoże z cegły 2*6 12,000	szt	12,000
38	KNR 5-08 WACETOB 622-5 Montaż typowych iglic IO-2.5 o ciężarze 21 kg na dachu z gotowymi kotwami	kpl	4,000
39	KNR 5-08 WACETOB 611-6 Montaż uziomu powierzchniowego - głębokość wykopu do 0.8 m, kat.gruntu IV 1,5*6 9,000	m	9,000
40	KNR 5-08 WACETOB 614-2 Mechaniczne pograżanie uziomów prętowych - kat.gruntu III 3*6 18,000	m	18,000
41	KNR 5-08 WACETOB 901-1 Pomiar rezystancji izolacji obwodów - pierwszy	pomiar	1,000
42	KNR 5-08 WACETOB 901-2 Pomiar rezystancji izolacji obwodów - za każdy następny pomiar	pomiar	5,000

----- Koniec wydruku -----