

REMONT DACHU i TARASU BUDYNKU TRZCIANECKIEGO DOMU KULTURY. Trzcianka, ul. Broniewskiego 4

Identyfikator kosztorysu: UM2010-TDK DACH, TARAS,

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2010-07-19 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze		
1	KNR 2-02 1610-1 Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne o wys.do 10 m 16*6*2	m2	192,000
			192,000
2	0-1 Wykonanie ogrodzeń i daszków zabezpieczających ruch pieszy i ulicę (budynek przy ciągu komunikacyjnym w ciągłym ruchu- wraz z rozbiórką) 20	kpl	20,000
			20,000
3	KNR 4-04 901-5 Wykonanie rynien drewnianych do gruzu	m	10,000
4	KNR 4-04 901-6 Ustawienie rynien drewnianych do gruzu	m	20,000
5	KNR 4-04 901-7 Rozebranie rynien drewnianych do gruzu	m	20,000
6	KNR 4-01 535-4 ANALOGIA - Rozebranie rynien z pcv fi 150 16,5*2+13*2+9,8+3,7	m	72,500
			72,500
7	KNR 4-01 535-5 ANALOGIA - Rozebranie rur spustowych z pcv fi 110 4*7+4*2+4	m	40,000
			40,000
8	KNR 4-01 WACETOB 509-2 Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiołki podwójnie 2*16,5*(7,5+1,5) 2*13*1 minus -4*3,7-4*9,2	m2	271,400
			297,000
			26,000
			-51,600
9	KNR 4-01 WACETOB 349-1 Rozebranie kominów wolnostojących 1,94*0,44*2,2+1,44*0,38*2,20	m3	3,082
			3,082
10	KNR 4-01 WACETOB 441-5 Rozbiórki elementów więźb dachowych - ołączenie dachu, odstęp łąt ponad 24 cm	m2 połaci	271,400
11	KNR 4-01 WACETOB 109-11 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km 3,082+271,4*0,025	m3	9,867
			9,867
12	KNR 4-01 WACETOB 109-12 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - każdy następny 1 km	m3	9,867
13	0-2 Przyjęcie gruzu na wysypisko 9,867*2,8	t	27,628
			27,628
2	45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych Roboty ciesielskie		
14	KNR 4-01 412-2 Wymiana krokwi zwykłych i kleszczy (iolść przybliżona) - dokładne zestawienie elem. do wymiany wykonać w oparciu o wizję lokalną na budynku)	m	20,000

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
15	KNR 0-15 IGM 517-2 Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat	m2	271,400
16	KNR 0-15 IGM 517-1 Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m2	271,400
17	KNR 2-02 WACETOB 612-3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej w płytach gr 8cm na skosach poddasza z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 14*4*2	m2	112,00
18	KNR 2-02 WACETOB 612-4 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej w płytach gr 8cm na skosach poddasza z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa	m2	112,00

3 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych Roboty dekarские

19	KNR 2-02 WACETOB 513-4 Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w koronkę	m2	271,40
20	KNR 0-15 IGM 526-1 Osadzenie okien w połaci dachowej wykonanie konstrukcji nośnej 0,81*2*(3+3)	m	9,72
21	KNR 2-02 WACETOB 514-1 Obróbki z bl. powlekanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm 0,25*2*(11,5+14,6)	m2	13,050
22	KNR 2-02 WACETOB 514-2 Obróbki z bl. powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm 0,3*2*(9,8+3,2+4+3,2)	m2	12,120
23	KNR 0-15 IGM 526-2 Osadzenie okien w połaci dachowej osadzenie okna FAKRO FPP 78/140cm	szt	2,00
24	KNR 0-15 IGM 526-2 Osadzenie wyłazów dachowych połaci dachowej FAKRO FWP 66/78cm	szt	4,00
25	KNR 2-02 WACETOB 504-3 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej 3,2*9,8+3,2*4+2*13	m2	70,16
26	KNR 2-02 WACETOB 519-4 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej półokrągłe o średnicy 15 cm 16,5*2+13*2+9,8+3,7	m	72,50
27	KNR 2-02 WACETOB 526-3 Rury spustowe z blachy ocynkowanej okrągłe o średnicy 12 cm 4*7+4*2+4	m	40,00

4 45211100-0 Roboty budowlane w zakresie domów Wykonanie kominów

28	KNR 2-02 122-1 Komin wolno stojący w budynkach z cegieł, wieloprzewodowe, przekrój przewodu 1/2x1/2 cegły 1,94*0,44*0,6+1,44*0,38*0,6	m3	0,840
29	KNR 2-02 122-1 Komin wolno stojący w budynkach z cegieł, wieloprzewodowe, przekrój przewodu 1/2x1/2 cegły 1,94*0,44*1,6+1,44*0,38*1,6 1,94*0,44*0,6+1,44*0,38*0,6	m3	3,081
30	KNR 2-02 923-2 Spoinowanie ścian kominów klinkierowych ponad dachem ręczne - gotowa zaprawa do spoinowania 2,2*2*(0,38+1,94+0,44+1,44)	m2	18,480

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
31	KNR 2-02 WACETOB 514-2 Obróbki z bl. powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (2,5+0,44)*2*0,30+(2+0,38)*2*0,3	m2	3,192
			3,192
5	45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne Taras		
32	KNR 4-01 WACETOB 1306-1 Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych 11,5+2+2	m	15,500
			15,500
33	KNR 4-01 WACETOB 212-1 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych gr.do 15 cm 11,5*2,1*0,08	m3	1,932
			1,932
34	KNR 2-02 WACETOB 1105-3 Grunt dyspersyjny 11,5*2,1	m2	24,150
			24,150
35	KNR 2-02 WACETOB 1104-2 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej, gr.20 mm zatarte na gładko	m2	24,150
36	KNR 2-02 WACETOB 504-2 Izolacja tarsu papą termozgrzewalną dwuwarstwowa 11,5*2,1	m2	24,150
			24,150
37	KNR 2-02 WACETOB 608-2 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome, na wierzchu konstrukcji na zaprawie	m2	24,150
38	KNR 2-02 WACETOB 606-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2	24,150
39	KNR 2-02 WACETOB 514-1 Obróbki z blachy powlekanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm 0,25*(2,1*2+14,5)	m2	4,675
			4,675
40	KNR 2-02 WACETOB 1116-2 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr.25 mm pogrubione dozbrojone siatkami z pręta fi 3mm 15/15cm	m2	24,150
41	KNR 2-02 WACETOB 1116-3 Posadzki cementowe wraz z cokolikami pogrubienie posadzki o 1 cm 24,15*3	m2	72,450
			72,450
42	KNR 2-02 WACETOB 1111-3 Płytki podłogowe gresowe kolory jasne , antypoślizgowe o wymiarach 30x30 cm układane metodą regularną na kleju elastycznym	m2	24,150
43	1-1 Wypełnienie dylatacji masami plastycznymi 2,1*4	mb	8,400
			8,400
44	KNR 2-02 WACETOB 1115-2 Cokoliki z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej 11,5*2-1+2,1*2	m	26,200
			26,200
45	KNR 2-02 WACETOB 1209-1 Balustrady z pochwytem ze stali nierdzewnej tarasowe 2,1*2+11,5	m	15,700
			15,700
5	45312310-3 Ochrona odgromowa Wykonanie instalacji odgromowej		
46	KNR 5-08 WACETOB 604-7 Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o średnicy 8 mm na dachu stromym krytym blachą	m	100,000
47	KNR 5-08 WACETOB 618-1 Łączenie pręta o średnicy 8 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych	szt	10,000

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
48	KNR 5-08 WACETOB 619-1 Montaż złączy do rynny okapowej montowanych na dachu 4+2	szt	6,000
	6,000		
49	KNR 5-08 607-3 Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na podłożu z cegły, wykonanie otworu mechaniczne, pręt o średnicy do 10 mm 6*4	m	24,000
	24,000		
50	KNR 5-08 WACETOB 619-6 Montaż złączy kontrolnych, połączenie drut-płaskownik	szt	4,000
51	KNR 5-08 WACETOB 621-2 Montaż osłon przewodów uziemiających o długość osłony do 2 m - podłoże z cegły 2*4	szt	8,000
	8,000		
52	KNR 5-08 WACETOB 622-5 Montaż typowych iglic IO-2.5 o ciężarze 21 kg na dachu z gotowymi kotwami	kpl	2,000
53	KNR 5-08 WACETOB 611-6 Montaż uziomu powierzchniowego - głębokość wykopu do 0.8 m, kat.gruntu IV 1,5*3	m	4,500
	4,500		
54	KNR 5-08 WACETOB 614-2 Mechaniczne pograżanie uziomów prętowych - kat.gruntu III 3*3	m	9,000
	9,000		
55	KNR 5-08 WACETOB 901-1 Pomiar rezystancji izolacji obwodów - pierwszy	pomiar	1,000
56	KNR 5-08 WACETOB 901-2 Pomiar rezystancji izolacji obwodów - za każdy następny pomiar	pomiar	3,000

----- Koniec wydruku -----